RÁMCOVÁ DOHODA č. .....
uzatvorená podľa ust. § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. **Objednávateľ**

Objednávateľ 1 – vedúci partner:
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
v zastúpení: Dana Čahojová, starostka
sídlo: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO: 00 603 520
DIČ: 2020919164
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001
Právna forma: samospráva

(ďalej aj „**objednávateľ – vedúci partner**“)

Objednávateľ 2– partner:
Bratislavské regionálne ochranárske združenie

(ďalej aj „**objednávateľ – partner**“)
(objednávateľ – vedúci partner a objednávateľ– partner spolu ďalej aj „**objednávatelia**“)

2. **Zhotoviteľ:**

(názov)

v zastúpení: VENDA, s.r.o.

(ďalej aj „**zhotovitel**“)
(objednávateľ – vedúci partner, objednávateľ - partner a zhotoviteľ spolu ďalej aj „**zmluvné strany**“)

Preambula

V Rámcovej dohode, ktorá je uzatvorená medzi objednávateľmi a zhotoviteľom (ďalej len „rámcová dohoda “ alebo aj „dohoda“), sa zhotoviteľ zaviazal realizovať dielo:

„Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve“

(MČ Bratislava-Karlova Ves – realizácia, SO 01 Vodozádržné opatrenia 1.etapa; SO 02 Vodozádržné opatrenia 2.etapa), parc. 1426/453, 1426/725, 1426/726, 1426/727
(ďalej len „dielo“ alebo aj „predmet zákazky“),

a to v rozsahu projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu k výzve verejného obstarávania realizovaného podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaním v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) bez použitia elektronického trhoviska. Objednávateľ 1 realizoval verejné obstarávanie predmetu tejto „dohody" na základe Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní podľa § 16 zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 11.5.2021 („dohoda o príležitostnom obstarávaní"), zverejnenej dňa 12.5.2021, na základe ktorej bol poverený realizovať verejné obstarávanie v mene a na účet objednávateľa 2.

Článok II.
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľov vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo dielo pod názvom: ***„Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve"*** (MČ Bratislava-Karlova Ves – realizácia, SO 01 Vodozádržné opatrenia 1.etapa; SO 02 Vodozádržné opatrenia 2.etapa) parc. 1426/453, 1426/725, 1426/726, 1426/727, ktorého rozsah a kvalita je presne špecifikovaná v jednotlivých ustanoveniach tohto článku dohody a vyplýva z:
   a) naceneného výkazu výmer zhotoviteľom (ďalej len ako „rozpočet"), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto dohody,
   b) časového harmonogramu prác zhotoviteľa (ďalej len ako „časový harmonogram"), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto dohody,
   c) projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto dohody,
   d) ostatných podmienok dojednaných objednávateľmi a zhotoviteľom v tejto dohode.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá pozostáva z nasledovných objektov:

SO 01 – 1. etapa:

a/ Zberný systém akumulácie dažďovej vody z výmery 2/7 plochy strechy a obytných terás so závlahami

- Podzemná PE plochá podzemná nádrž 1 ks s objemom 7,5 m^3, s prívodným kanalizačným potrubím PVC DN 160

SO 02 – 2. etapa:

a/ Zberný systém akumulácie dažďovej vody z výmery 2/7 plochy strechy a obytných terás so závlahami

- Podzemná PE plochá podzemná nádrž 1 ks s objemom 7,5 m^3, s prívodným kanalizačným potrubím PVC DN 160

b/ Bioretenčné systémy

- Mokraďový záhon 1ks s retenčným priestorom 39,71 m^2,
- 2 ks zatrávnené miskovité retenčné plochy na celkovej výmere 34 m^2

c/ Výsadby

- Bude vysadených 7 ks stromov a 28 ks kríkov s kvapkovou závlahou 189 m.

Vedúci partner (Mestská časť Bratislava –Karlova Ves) bude financovať:

Vodozádržné opatrenia pre S01 – 1. etapa:

a/ Zberný systém akumulácie dažďovej vody z výmery 2/7 plochy strechy a obytných terás so závlahami. Podzemná PE plochá podzemná nádrž 1 ks s objemom 7,5 m^3, s prívodným kanalizačným potrubím PVC DN 160.

<u>Vodozádržné opatrenia pre S02 – 2. etapa:</u>

a/ Zberný systém akumulácie dažďovej vody z výmery 2/7 plochy strechy a obytných terás so závlahami. Podzemná PE plochá podzemná nádrž 1 ks s objemom 7,5 m^3, s prívodným kanalizačným potrubím PVC DN 160.

b/ Bioretenčné systémy v zložení 1 ks mokraďový záhon s retenčným priestorom 39,71 m^2, 2 ks zatrávnené miskovité retenčné plochy na celkovej výmere 34 m^2.

c/ Výsadby v zložení 7 ks stromov a 28 ks kríkov s kvapkovou závlahou 189 m.

Partner (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) bude financovať:

Vodozádržné opatrenia pre S01 – 1. etapa:

a) Bioretenčné systémy v zložení mokraďový záhon 1ks s retenčným priestorom 39,71 m^2, 5 ks zatrávnené miskovité retenčné plochy na celkovej výmere 85 m^2.

b) Výsadby - 14 ks (6 vysokých + 8 nižšie) stromov a 56 ks kríkov s kvapkovou závlahou dĺžky120 m (60+60 m).

3. Objednávatelia sa zaväzujú, že počas platnosti a účinnosti tejto dohody zabezpečia prístup zhotoviteľovi k zdroju vody na zabezpečenie zálievky.

4. Objednávatelia sa zaväzujú, že riadne a včas dokončené dielo, ktoré bude bez vád a nedorobkov, prevezmú, zaplatia za jeho zhotovenie v dohode dohodnutú cenu a poskytnú zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie počas celej doby platnosti a účinnosti tejto dohody.

5. Predmet dohody zahŕňa i uvedenie realizovaného diela trvalej povahy do prevádzky, vrátane odovzdania príslušných dokladov, zaškolenia o udržiavaní zelene, ktoré sú súčasťou diela prípadne aj ďalších činností súvisiacich s predmetom dohody.

6. Dielom sa rozumie vykonanie všetkých prác a krokov definovaných touto dohodou, vrátane všetkých prípravných prác a služieb súvisiacich s realizáciou diela. Za súčasť diela sa považujú práce, veci a služby aj v prípade, ak nie sú v tejto dohode a jej prílohách výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto dohody a zhotoviteľ o nich s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.

7. Súčasťou diela je aj dodanie nasledovnej dokumentácie zo strany zhotoviteľa:
   a) harmonogram postupu prác,
   b) fotodokumentácia o priebehu prác,
   c) doklady podľa čl. IX ods. 9.1 a 9.2 tejto dohody.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto dohody a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto dohody, t. j. zhotoviť všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní sadovníckych prác, ktoré musia byť kompletné a v príslušnej kvalite zodpovedajúcej projektovej dokumentácii a ďalším podkladom podľa odseku 1. tohto článku dohody. Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti, musia zodpovedať platným STN, ISO, technickým požiadavkám na materiál, tovar a výrobky a musí byť v súlade s podmienkami všetkých príslušných dokumentov. To isté sa vzťahuje aj na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov, použitých pri realizácii diela, ktorých použitie musí byť povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné a kvalitné prevedenie a funkčnosť diela v rozsahu a parametroch stanovených vo výkaze výmer a ustanoveniach tejto dohody, ako aj jej príloh.

9. Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľom certifikáty, atesty a protokoly o vykonaných skúškach a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky, ktoré preukazujú, že vyprojektované, zhotovené, odovzdané a vyskúšané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto dohody musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a o technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť preložené do slovenského jazyka a musia byť prílohou odovzdávacieho a preberacie protokolu.

10. Zhotoviteľ podpisom tejto dohody potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto dohody, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľov (výzvou), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto dohody. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela.

11. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu realizácie sadovníckych prác nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska – miesta realizácie pred uzavretím tejto dohody.

12. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto dohody, pričom disponuje takými personálnymi a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

13. Zhotoviteľ postupuje pri zhotovovaní diela samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľov. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny (každý objednávateľ samostatne za svoju časť diela v súlade s ods. 2 tohto článku) dané mu objednávateľmi sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľov na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá sám za vady diela, ktoré boli týmto pokynom zapríčinené. V prípade, ak budú objednávatelia trvať na týchto svojich pokynoch napriek skutočnosti, že boli na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo zapríčinené nevhodnosťou týchto pokynov.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu musí byť odsúhlasená štatutárnymi zástupcami všetkých zmluvných strán formou očíslovaného písomného dodatku k tejto dohode v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

15. Na účely plnenia tejto dohody sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia" zmluvných strán alebo „oprávnené osoby" zmluvných strán, rozumejú zamestnanci zmluvných strán, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu tejto dohody, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre zabezpečenie vzájomného kontaktu na riadne plnenia tejto dohody sú:

a) Kontaktná osoba za objednávateľa 1:

b) Kontaktná osoba za objednávateľa 2:

c) Kontaktná osoba za zhotoviteľa:

Článok III.
Miesto plnenia

1. Miestom plnenia sú pozemky parc. „C" č. 1426/453, 1426/725, 1426/726, 1426/727"., k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava-Karlova Ves, LV č. 2396.

Článok IV.
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko – miesta realizácie do 14 dní od potvrdenia objednávok.
2. Z odovzdania staveniska – miesta realizácie zhotoviteľovi, bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska – miesta realizácie, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia všetkých troch zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska – miesta realizácie objednávateľmi zhotoviteľovi /v závislosti od poveternostných podmienok sa začiatok realizácie môže upraviť po odsúhlasení objednávateľmi/.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť službu predmetu zákazky v termínoch zodpovedajúcich agrotechnickým termínom výsadby rastlín, ktorých výsadba je predmetom tejto dohody a podľa aktuálnych klimatických podmienok tak, aby boli zabezpečené všetky podmienky odbornej výsadby a ďalšieho rozvoja rastlinného materiálu najneskôr do **15.9.2021.**

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výsadbu budú prevádzať odborníci, resp. pracovníci pod odborným dozorom, nakoľko nedodržanie sadovníckych zásad pri výsadbe môže viesť k deformácii rastu ale aj k úhynu vyššieho percenta vysadzovaných rastlín. Založenie vegetačných úprav musí byť v súlade s platnými normami:

   STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
   STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine Rastlina a ich výsadba,
   STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine Práca s pôdou.

6. Zhotoviteľ je povinný vykonať a riadne odovzdať dielo podľa čl.II tejto dohody, v termíne dohodnutom v ods. 4 tohto článku dohody.

7. Ak zhotoviteľ pripraví riadne zhotovené dielo na odovzdanie pred termínom dohodnutým v ods. 4 tohto článku dohody, tak objednávatelia sa zaväzujú toto dielo prevziať od zhotoviteľa aj v tomto skoršom termíne (v súlade s Článkom II tejto dohody).

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti osobitného zreteľa, ktorých príčina nie je preukázateľne na strane zhotoviteľa alebo nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré by neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN a ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné, posunie sa termín dokončenia realizácie diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto služby, práce a dodávky realizovať. Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od vzniku takýchto okolností upozorní objednávateľov a ich existenciu preukáže predložením zápisov v denníku a príslušných STN zástupcom objednávateľov. Zhotoviteľ zabezpečí miesto realizácie pred opustením tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác.

9. Ak sa po splnení dôvodov uvedených v ods. 8 tohto článku dohody zmení konečný termín zhotovenia diela, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrú očíslovaný písomný dodatok k tejto dohode, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt, vrátane konečného termínu odovzdania diela.

Článok V.
Cena diela

1. Cena diela je stanovená v eurách (EUR), na základe rozpočtu, ktorý je záväzný, úplný a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.

2. Cena diela je stanovená na základe podkladov ako maximálna pre rozsah prác uvedených v rozpočte a platná počas celej doby realizácie diela.

3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na použití § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka t. j. jednostranné dodatočné navýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena diela je pevná. Takto určená cena diela je reálna a pokrýva všetky náklady spojené so splnením povinností zhotoviteľa podľa tejto dohody a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania pri príprave jeho súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.

4. V prípade, ak je zhotoviteľ platcom DPH, tak k cene diela bude účtovaná DPH podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky v deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

5. Celková cena za dielo predstavuje:

   Cena bez DPH: 34991,07EUR

   Výška DPH (sadzba 20%): 6998,21 EUR

   Celková cena vrátane DPH: 41989,28 **EUR** (slovom: štyridsaťjeden tisíc deväťstosedemdesiatpäť a deväťdesiatdeväť centov)
   EUR s DPH), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny sadzby DPH.

6. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľom žiadne iné ďalšie finančné čiastky, ako tie, ktoré sú dojednané v tejto dohode.

7. V cene diela sú zahrnuté všetky služby, práce a dodávky, vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov, ktoré patria k úplnému a bezchybnému vykonaniu diela. V cene sú zahrnuté i náklady na

zariadenie staveniska – miesto realizácie, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých hmôt, dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko-miesto realizácie, všetky priame náklady súvisiace s dielom, odvoz a poplatok za skládku stavebnej sute, náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri podpise tejto dohody predložiť objednávateľom rozpočet podľa položiek, ktorý je podkladom k dohode o cene diela a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody ako Príloha č. 1.

9. Právo zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká včasným a riadnym vykonaním diela, bez vád a nedorobkov a jeho prevzatím objednávateľmi, pokiaľ nie je v tejto dohode uvedené inak.

Článok VI
Objednávky

1. Zhotoviteľ bude služby poskytovať na základe písomných objednávok, vystavených objednávateľmi v súlade s čl. II, ods. 2 tejto dohody, doručených na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej dohody alebo e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl.II , ods.16 tejto dohody.

2. Zhotoviteľ je povinný prijatie takejto objednávky písomne potvrdiť najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo dňa jej doručenia a zaslať objednávateľovi . Takéto potvrdenie objednávky s cenovou ponukou zhotoviteľa na objednané služby musí byť doručené na adresu objednávateľa, ktorý zaslal túto objednávku, uvedenú v záhlaví tejto dohody alebo doručené e-mailom na adresu objednávateľa uvedenú čl.II , ods.16 tejto dohody.

Článok VII.
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatelia neposkytnú zhotoviteľovi preddavok.

2. Za zhotovenie diela uhradia objednávatelia dohodnutú cenu na základe jednotlivých faktúr, v súlade s objednávkami podľa článku VI. Faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom **odovzdaní a prevzatí diela** bez vád a nedorobkov objednávateľom.

3. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľom. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

4. V prípade, že faktúry budú obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo, ak faktúry nebudú obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebudú po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavené, objednávatelia majú právo vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie a vystavenie novej správnej faktúry. Nová 60-dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správnej faktúry objednávateľom.

5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky z tejto dohody tretej osobe alebo zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu.

6. Ak sa zmluvné strany po uzavretí dohody dohodnú na obmedzení rozsahu diela, objednávatelia sú povinní zaplatiť len primerane zníženú cenu diela. Ak sa zmluvné strany týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, s ktorým projektová dokumentácia nepočítala, tak objednávatelia sú povinní za dodržania podmienok tejto dohody, vrátane v nej dojednaných jednotkových cien a všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť cenu diela primerane zvýšenú. Takéto zmeny sa môžu realizovať len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

7. Všetky zmeny, práce a výkony požadované objednávateľmi podľa predchádzajúceho odseku tohto článku a služby - práce podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela podľa tejto dohody zistená (ďalej len „naviac služby") budú riešené dodatkom k tejto dohode pod podmienkou dodržania § 18 zákona o verejnom obstarávaní a odsúhlasení merných jednotiek a naviac poskytnutých služieb oprávnených zástupcov objednávateľov. Naviac služby budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí dodatku k tejto dohode.

8. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektov:

a) v rámci projektu PERFECT: Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Towns (index projektu: PGI01983), zdroj financovania: Európska komisia, program Interreg Europe,
b) v rámci projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy - adaptačné a mitigačné opatrenia (číslo projektu: ACC02P02), zdroj financovania: Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021, Nórske granty a štátny rozpočet SR, správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
c) spolufinancovanie zo schváleného rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
d) v rámci projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, (kód projektu LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER), zdroj financovania: Európska komisia, z finančného nástroja pre životné prostredie: program LIFE, z podprogramu Ochrana klímy a štátny rozpočet SR – prostredníctvom partnerského rozpočtu Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) na základe Dohody o spolupráci č. 1/2018, uzavretej medzi Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves a BROZ.

Článok VIII.
Podmienky vykonania diela a subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, bez vád a nedorobkov, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a v súlade s podmienkami tejto dohody odovzdať dielo objednávateľom. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním diela objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti potrebné na riadne zhotovenie diela podľa tejto dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto dohody. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri zhotovovaní diela sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľov, pokynmi objednávateľov, podmienkami uvedenými v projektovej dokumentácii a v tejto dohode, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.

3. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela alebo jeho časti diela tretiu osobu (ďalej len „subdodávateľ"), avšak len v prípade, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom o verejnom obstarávaní. Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť za jeho služby -práce, akoby dielo vykonával sám.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade vykonávania diela čo i len sčasti prostredníctvom subdodávateľa prípadne jeho zmeny, vopred o tom písomne upovedomiť objednávateľov.

5. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska – miesta realizácie počas realizácie diela až po odovzdanie diela objednávateľom. Po celú dobu realizácie zhotoviteľ zaistí bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržiavaním predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením zhotoviteľovi, objednávateľom alebo tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácií diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku- miesto realizácie.

6. Objednávatelia sú oprávnení kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatelia budú vykonávať svoje právo kontroly zhotovovaného diela podľa potreby, zvyčajne 1x týždenne prostredníctvom kontrolného dňa, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú vždy týždeň vopred. Zápis z kontrolného dňa vyhotoví objednávateľ – vedúci partner a podpisujú ho všetky tri strany.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľov na kontrolu všetkých prác, ktoré majú zostať zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávatelia nedostavia a nevykonajú kontrolu týchto prác, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v prácach.

9. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľom všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo inak súvisia s plnením tejto dohody alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto dohody týkajú

alebo môžu týkať. Zmluvné strany následne vzájomne prerokujú bez zbytočného odkladu ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto dohody.

10. Materiály, a výrobky použité na realizáciu diela musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto dôvodu znáša zhotoviteľ. Objednávatelia môžu v tomto prípade stanoviť termín na odstránenie vád primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od dohody.

Článok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní diela predložiť objednávateľom:

   a) doklady o overení požadovaných vlastností použitých výrobkov a materiálov v diele podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (certifikáty, atesty, preukázanie zhody a pod.).

2. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol (ďalej len „Protokol"), ktorý musí obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na odstránenie vád a prehlásenie objednávateľov, že dielo preberajú, ako i ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, tak zmluvné strany spíšu Zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia (ďalej len „Zápis"), v ktorom uvedú aj zdôvodnenie neprevzatia diela.

3. Zhotoviteľ je povinný úplne vypratať a upratať stavenisko – miesto realizácie do prevzatia diela.

4. Ak pri preberaní diela objednávatelia zistia, že dielo má vady alebo nedorobky, objednávatelia sú oprávnení od zhotoviteľa dielo neprevziať. Objednávatelia v tomto prípade spíšu so zhotoviteľom Zápis. Objednávatelia v Zápise stanovia zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vád a nedorobkov, a to najmenej 10 dní, prípadne sa zmluvné strany na určení takejto lehoty dohodnú.

5. Zhotoviteľ odovzdá "vysadené stromy objednávateľovi, len ak sa dosiahla istota ich ďalšieho rastu. Pri výsadbe drevín je možné rozpoznať prijatie podľa vývinu letorastov, spravidla v poslednej tretine júna".

6. Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady a nedorobky v lehote podľa odseku 4. tohto článku dohody a odovzdať dielo objednávateľom po odstránení vád. Počas doby odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu dohody. Ak zhotoviteľ vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstráni, objednávatelia sú oprávnení tak urobiť sami, alebo prostredníctvom iného zhotoviteľa na náklady pôvodného zmluvného zhotoviteľa.

7. Dielo sa považuje zhotoviteľom odovzdané a objednávateľmi prevzaté dňom podpísania Protokolu zhotoviteľom a objednávateľmi.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záručná doba a zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ od podpísania Protokolu zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické parametre, že zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom, a že nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným spôsobom a za v dohode predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas celej záručnej doby.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávateľmi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľmi a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľov a tí na ich použití trvali.

4. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia diela živelnou pohromou. Dielo bude počas celej záručnej doby v plnom rozsahu spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.

5. Zhotoviteľ poskytne na riadne zhotovené dielo záručnú dobu v trvaní 2 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania Protokolu oprávnenými zástupcami všetkých troch zmluvných strán.

6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby majú objednávatelia právo požadovať bezodplatné odstránenie vád diela a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.

7. Reklamáciu vady diela sa objednávatelia zaväzujú uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť uvedený popis vady, ako aj termín požadovaného odstránenia vady diela.

8. V prípade, ak sa počas záručnej doby uvedenej v odseku 5 tohto článku dohody vyskytnú na diele vady, je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr do 20 dní od obdržania reklamácie objednávateľmi, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vád najneskôr do 3 dní od doručenia písomného uplatnenia reklamácie objednávateľmi. Na základe reklamácie objednávateľov je zhotoviteľ povinný počas záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky diela vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybným projektom, prevedením prác, dopravou, montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané.

9. V prípade ak zhotoviteľ nezačne opravu v dohodnutom termíne a ani sa strany nedohodnú inak, objednávatelia sú oprávnení zabezpečiť odstránenie vady u iného zhotoviteľa na náklady zhotoviteľa.

10. Ak objednávatelia prevezmú dielo so skrytými vadami, objednávatelia majú právo na dodatočné bezodplatné odstránenie týchto vád.

11. Záručná doba na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľmi do dňa odstránenia reklamovanej vady.

12. Dielo má vady, najmä ak:
    - nie je dodané v požadovanej kvalite, najmä nie je v súlade s projektovou dokumentáciou,
    - spôsob vykonania diela nezodpovedá dohodnutému predmetu plnenia,
    - vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
    - vyjdú najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdaných spoločne s dielom,
    - dielo má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažená právami iných osôb.

13. Ak je vada, ktorá ovplyvňuje použiteľnosť diela zapríčinená zhotoviteľom, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľom aj škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

14. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri plnení jeho povinností podľa tejto dohody.

15. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľov na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na stavenisku – mieste realizácie k ohrozeniu života a zdravia oprávnených zástupcov objednávateľov alebo ďalších osôb a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

16. Zhotoviteľ súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku podľa tejto dohody a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Článok XI.
Skončenie dohody

1. Táto dohoda zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od dohody. V prípade skončenia dohody odstúpením, sa táto ruší dňom doručenia prejavu vôle s odstúpením od dohody všetkým ostatným zmluvným stranám.

2. Objednávatelia sú oprávnení odstúpiť od dohody, ak:
   a) zhotoviteľ neprevezme stavenisko – miesto realizácie v lehote 15 dní odo dňa, kedy bol na to objednávateľom vyzvaný,
   b) zhotoviteľ do 7 dní od protokolárneho odovzdania staveniska - miesta realizácie nezačne poskytovať služby na diele,
   c) omeškanie zhotoviteľa so splnením povinnosti odovzdať dielo v dohodnutom termíne prekročí 30 dní,
   d) zhotoviteľ poruší túto dohodu podstatným spôsobom, napríklad ak bez primeraného dôvodu preruší poskytovanie služieb, alebo opustí stavenisko – miesto realizácie na dobu dlhšiu ako 15 dní,
   e) zhotoviteľ poruší túto dohodu iným ako podstatným spôsobom a porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve objednávateľa neodstránil ani v primeranej lehote, ktorá mu bola objednávateľom poskytnutá,
   f) na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
   g) zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ stratí oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela,
   h) v čase uzavretia dohody existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu, že mal takúto povinnosť alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uložený právoplatne zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
   i) ak nedošlo k plneniu zo dohody medzi objednávateľmi a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly riadiacich orgánov neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z poskytnutých služieb.
3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od dohody, ak:
   a) Objednávatelia sa dostanú do omeškania s odovzdaním staveniska – miesta realizácie o viac ako 30 dní,
   b) Objednávatelia budú v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči zhotoviteľovi.
4. Odstúpenie od dohody musí byť urobené písomne a účinky odstúpenia nastavajú dňom jeho doručenia všetkým ostatným zmluvným stranám.
5. Bez ohľadu na spôsob ukončenia dohody je zhotoviteľ po jej skončení povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní od skončenia dohody opustiť a vypratať stavenisko – miesto realizácie.

Článok XII.
Majetkové sankcie

1. V prípade, ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť odovzdať riadne zhotovené dielo resp. jeho časť v dohodnutom termíne, majú objednávatelia právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH podľa odseku 5 článku V tejto dohody, a to za každý, aj začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zhotoviteľa.
2. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť začať s odstraňovaním vád diela alebo poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady diela podľa odseku 8 článku X tejto dohody, majú objednávatelia právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR za každý, aj začatý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa.
3. Ak niektorý z objednávateľov neuhradí faktúry v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený od tohto objednávateľa požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% zo splatnej a neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za každý, aj začatý deň porušenia povinnosti tohto objednávateľa.
4. Objednávatelia sú oprávnení požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v tejto dohode, alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. Právo na náhradu škody v celej výške nie je zmluvnou pokutou dotknuté.
5. Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto dohody, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľom.

6. Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť objednávateľom poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté náklady, ktoré boli objednávatelia nútení vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov verejnej správy zo strany zhotoviteľa.

7. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré spôsobili objednávatelia), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto dohody, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľom.

Článok XIII.
Vyššia moc

Pre účely predmetnej dohody sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť (napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia, prírodná katastrofa) a bránia plneniu povinností vyplývajúcich z tejto dohody. V prípade, ak nastanú skutočnosti vyššej moci, a povinná zmluvná strana o tom najneskôr do 24 hodín od ich vzniku informuje druhú zmluvnú stranu, tak posunutie termínov na splnenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto dohody, nebude kvalifikované ako omeškanie a právna zodpovednosť povinnej zmluvnej strany za omeškanie, vrátanie povinnosti plniť príslušnú sankciu, nevznikne.

Článok XIV.
Doručovanie

1. Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto dohoda alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu sa doručujú prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu.

2. Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.

3. Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.

4. Zmluvné strany sú oprávnené doručovať si navzájom písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť.

5. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v odseku 16 článku II tejto dohody, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní.

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny tejto dohody je prípustné vykonať len očíslovanými písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami všetkých zmluvných strán, pričom každá takáto zmena dohody musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto dohody budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená s návrhom na riešenie sporu obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto dohoda neustanoví inak, platia pre právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy, zvlášť príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

3. V prípade, že niektoré z ustanovení dohody bude posúdené za neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení dohody. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti, účinnosti a po celú dobu povinnej archivácie zmluvy o poskytnutí grantu v rámci programu Interreg Europe, LIFE a Nórskych grantov, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

   Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane:
   a) Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
   b) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
   c) Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
   d) Ministerstva financií Slovenskej republiky,
   e) Úradu pre finančný mechanizmus,
   f) Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva,
   g) Výboru pre finančný mechanizmus,
   h) Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva,
   i) Útvaru následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
   j) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   k) orgánu auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   l) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov a Nórskych grantov
   m) a ďalších kontrolných orgánov a orgánov oprávnených na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Európskej únie, ako aj všetkých subjektov poverených týmito inštitúciami, vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto dohody, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6. Táto dohoda sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po dva dostanú objednávatelia a jeden zhotoviteľ.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú nasledovné prílohy:
   - Príloha č. 1 Nacenený výkaz výmer zhotoviteľom (rozpočet),
   - Príloha č. 2 Časový harmonogram,
   - Príloha č. 3 PD.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom dohody nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že dohodu uzatvorili slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dohode porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdili svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 04. 08. 21

Objednávateľ 1

.....

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka

V Bratislave, dňa 30.07.21

Príloha 1

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
Objekt: SO 01 vodozádržné opatrenia 1.etapa
Časť: SO 01 Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves

Spracoval: VENDA s.r.o.
Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania bez DPH	Celková cena zadania bez DPH	Hmotnosť celkom
	M	**Práce a dodávky M**					**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**					**0,000**
1	210010601	Chránička delená elektroinštalačná uložená voľne	m	100,000	2,00	200,00	0,000
		50+50		100,000			
2	*286120018100*	*Chránička*	*m*	*100,000*	*2,00*	*200,00*	*0,000*
		Balenie: /25/800 m					
3	210100601	Pripojenie kábla 3 x 2,5	ks	8,000	6,00	48,00	0,000
		8		8,000			
5	*820000900*	*Pomocný stavebný a montážny materiál*	*sada*	*1,000*	*26,00*	*26,00*	*0,000*
		1		1,000			
6	210101389	Montáž zásuvky,sondy,krabica inštalačná	ks	3,000	20,00	60,00	0,000
		3		3,000			
7	*345410012900*	*Krabica inštalačná IP56 so svorkovnicou*	*ks*	*1,000*	*3,50*	*3,50*	*0,000*
		Balenie: 1/12 ks					
		1		1,000			
8	*345510000200*	*Zásuvka 230V,IP44*	*ks*	*1,000*	*9,00*	*9,00*	*0,000*
		1		1,000			
9	*345350000900*	*Hladinová sonda*	*ks*	*1,000*	*125,00*	*125,00*	*0,000*
		1		1,000			
10	210810071	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x25 pre vonkajšie práce	m	50,000	3,50	175,00	0,000
		50		50,000			
11	*341110000800*	*Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*50,000*	*1,25*	*62,50*	*0,000*
		50		50,000			
13	210810096	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajšie práce	m	50,000	4,50	225,00	0,000
		50		50,000			
24	*S*	*Kábel medený CYKY 5x0,5 mm2*	*m*	*50,000*	*1,10*	*55,00*	*0,000*
		50		50,000			0,000
18	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	15,000	25,00	375,00	0,000
	36-M	**Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení**					**0,000**
19	360190012	Montáž rozvádzača 600x600	ks	1,000	80,00	80,00	0,000
		1		1,000			
20	*110010301*	*Rozvádzač RVH s výstrojou*	*ks*	*1,000*	*185,00*	*185,00*	*0,000*
		1		1,000			
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**					**0,000**
22	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	25,00	200,00	0,000
		8		8,000			
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**					**0,000**
23	000300013	Vytýčenie trasy - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	150,00	150,00	0,000
		1		1,000			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
Objekt: SO 01 vodozádržné opatrenia 1.etapa
Časť: SO 01 Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves

Spracoval: VENDA s.r.o.
Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania bez DPH	Celková cena zadania bez DPH	Hmotnosť celkom
		Celkom bez DPH				2 179,00	**0,000**
		Celkom s DPH				**2 614.80**	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
Objekt: SO 01 vodozádržné opatrenia 1.etapa
Časť: Mokraďový záhon

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: VENDA s.r.o. Spracoval: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania s DPH	Celková cena zadania s DPH	Hmotnosť celkom (t)
	HSV	**Práce a dodávky HSV**					**12,362**
	1	**Zemné práce**					**3,306**
18	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	27,623	35,00	966,805	
		(1,1*3,7*2,71)+(0,75*5,9*3,75)		27,623			
19	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	27,623	15,00	414,345	
		27,623		27,623			
13	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,635	35,00	57,225	
		(10,50+22,20)*0,05		1,635			
14	*310003801.S*	*štrkový mulč*	*t*	*3,306*	*45,00*	*148,770*	*3,306*
		1,653		1,653			
5	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	32,700	3,50	114,450	
		10,5+22,2		32,700			
16	184921119.S	Výplň substrátom	m3	6,540	25,00	163,500	
		(10,5+22,20)*0,2		6,540			
17	*103110000201*	*Záhradnícky substrát*	*m3*	*6,540*	*40,00*	*261,600*	
		6,54		6,540			
	2	**Zakladanie**					**0,000**
7	289971642.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky do 6 m	m2	10,500	5,00	52,500	
		10,50		10,500			
8	*S*	*Geosysntetická tesniaca rohož GBZL ,4600g/m2*	*m2*	*12,075*	*65,00*	*784,875*	
		10,5		10,500			
	4	**Vodorovné konštrukcie**					**0,000**
6	451571221.S	Podklad zo štrkopiesku, hr. do 50 mm	m2	43,200	8,00	345,600	
		10,50+10,50+22,20		43,200			
11	451971111.S	Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 150 mm	m2	22,200	1,50	33,300	
		22,20		22,200			
12	*673110000100.S*	*Tkanina jutová z prírodných materiálov - 100 g/m2, šírky 1 m*	*m*	*24,420*	*3,80*	*92,796*	
		22,2		22,200			
	99	**Presun hmôt HSV**				**0,000**	**9,056**
15	998312011.S	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	9,056	25,00	226,400	9,056

Celkom bez DPH 3 051,81

Celkom s DPH 3 662,17

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
Objekt: SO 01 vodozádržné opatrenia 1.etapa
Časť: Sadové úpravy a závlaha

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves

Spracoval: VENDA s.r.o.
Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania s DPH	Celková cena zadania s DPH	Hmotnosť celkom (t)
HSV		**Práce a dodávky HSV**					**5,552**
1		**Zemné práce**					**0,032**
60	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,500	8,50	80,75	0,000
		(19*0,1)*5		9,500			
61	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	37,900	8,00	303,20	0,000
		(19*0,2)*5+(1*1*1*14)+(0,5*0,5*0,35*56)		37,900			
62	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,370	2,50	28,43	0,000
		37,90*0,3		11,370			
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,840	20,00	216,80	0,000
		271*0,4*0,1		10,840			
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,252	20,00	65,04	0,000
		10,84*0,3		3,252			
63	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	49,040	8,00	392,32	0,000
		9,50+37,90+10,84-9,20		49,040			
64	171101101.S	Depópium-Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	113,691	8,00	909,53	0,000
		113,691		113,691			
3	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,200	25,00	230,00	0,000
		9,20		9,200			
67	180401212.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	95,000	2,00	190,00	0,000
		(19*5)		95,000			
68	*005720001500.S*	*Osivá tráv - Zmes kvitnúca lúka*	*kg*	*2,936*	*10,00*	*29,36*	*0,003*
		95 * 0,0309		2,936			
70	180401213.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	105,000	1,50	157,50	0,000
		105		105,000			
71	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*3,245*	*10,00*	*32,45*	*0,003*
		105 * 0,0309		3,245			
69	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	105,000	3,00	315,00	0,000
		105		105,000			
65	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	176,000	1,50	264,00	0,000
		176		176,000			
66	*026550001501*	*Trvalky*	*ks*	*176,000*	*3,50*	*616,00*	*0,000*
		176		176,000			
57	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	56,000	8,00	448,00	0,000
		56		56,000			
58	*026510003401.S*	*Okrasný krík*	*ks*	*56,000*	*19,90*	*1 114,40*	*0,000*
		56		56,000			
54	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	8,000	30,00	240,00	0,000
		8		8,000			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
Objekt: SO 01 vodozádržné opatrenia 1.etapa
Časť: Sadové úpravy a závlaha

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: VENDA s.r.o. Spracoval: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania s DPH	Celková cena zadania s DPH	Hmotnosť celkom (t)
55	026610001401	*Drevina - odvod kmeňa14/16 cm,výška 2 m, s obalom*	ks	8,000	150,00	1 200,00	0,000
		8		8,000			
50	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do1000 mm	ks	6,000	50,00	300,00	0,000
		6		6,000			
51	026610001100	*Drevina , výška 4 m,s obalom, obvod kmeňa 14/16 cm*	ks	6,000	160,00	960,00	0,000
		6		6,000			
52	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	14,000	30,00	420,00	0,000
		6+8		14,000			
53	052170000500	*Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry*	ks	21,000	8,00	168,00	0,000
		14*3/2		21,000			
44	184921119.S	Výplň substrátom	m3	23,480	10,00	234,80	0,000
		(19*0,2)*5+ (0,08*56)		23,480			
45	103110000201	*Záhradnícky substrát*	m3	23,480	25,00	587,00	0,000
72	185802135.S	Pôdny vodozádžný stimulátor, dodávka a aplikácia	kg	26,000	9,00	234,00	0,026
		(0,2*14)+(0,1*56)+(0,1*176)		26,000			
8		**Rúrové vedenie**					**0,000**
4	871143200.S	Montáž potrubia kvapkovej závlahy DN 16	m	78,000	1,00	78,00	0,000
		28+22+20+8		78,000			
5	426810031000.S	*Kvapkovacie potrubie bez kompenzácie tlaku dĺžky 100 m, vnútorný priemer 16 mm, prietok 2 l/h, rozostup 330 mm*	m	85,800	0,46	39,47	0,000
		28+22+20+8		78,000			
6	871171000	Montáž závlahy DN 32	m	193,000	2,50	482,50	0,000
		4+69+59+49+12		193,000			
7	286130006800	*Rúra LDPE 32x3,0, materiál: PE*	m	212,030	1,15	243,83	0,000
		4+69+59+49+12		193,000			
10	877183430.S	Montáž navrtávacích pásov, k rozvodným potrubiam zavlažovacích systémov	ks	14,000	3,50	49,00	0,000
		5+3+5+1		14,000			
11	426810062500.S	*Pás navrtávací PN10 na PE potrubie 32x1/2"*	ks	14,000	1,90	26,60	0,000
		14		14,000			
12	891143050.S	Montáž trysky pre statické postrekovače	ks	14,000	4,50	63,00	0,000
		14		14,000			
13	426810005900.S	*Tryska na závlahy*	ks	14,000	2,10	29,40	0,000
		14		14,000			
73	891143310.S	Montáž elektromagnetického ventilu - určené pre zavlažovacie systémy verejných plôch	ks	3,000	20,00	60,00	0,000
		3		3,000			
74	426810015801	*Elektromagnetický ventil DN 32 , (5/4")*	ks	3,000	31,08	93,24	0,000
		3		3,000			
16	891143320.S	Montáž elektroventilových rozdeľovačov a príslušenstva pre zavlažovacie systémy	ks	2,000	28,00	56,00	0,000
		2		2,000			
20	426810018101	*Rozvádzač DN 32*	ks	2,000	3,67	7,34	0,000
		2		2,000			
75	891153210.S	Montáž tvaroviek na potrubie pre kvapkovú závlahu	ks	37,000	1,25	46,25	0,000
		37		37,000			
77	426810056300.S	*Prechodka na PE potrubie 32/16*	ks	4,000	3,85	15,40	0,000
		1*4		4,000			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve**
Objekt: **SO 01 vodozádržné opatrenia 1.etapa**
Časť: **Sadové úpravy a závlaha**

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves

Spracoval: VENDA s.r.o.
Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania s DPH	Celková cena zadania s DPH	Hmotnosť celkom (t)
78	*426810059800.S*	*Zaslepka na PE potrubie 16*	*ks*	*17,000*	*0,24*	*4,08*	*0,000*
		1*17		17,000			
79	*426810060500.S*	*Spojka na PE potrubie 32 priama, PN10*	*ks*	*3,000*	*2,56*	*7,68*	*0,000*
		1*3		3,000			
80	*426810059800.S*	*Spojka na PE potrubie 16*	*ks*	*13,000*	*0,74*	*9,62*	*0,000*
		13		13,000			
26	894810006	Montáž PP šachty s plastovým poklopom - závlahy	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
		1		1,000			
28	*426810040100.S*	*Plastová nádrž, rozmer 800x800x500 mm*	*ks*	*1,000*	*180,00*	*180,00*	*0,000*
		1		1,000			
29	895793350.S	Montáž filtrácie závlahových systémov	ks	2,000	33,50	67,00	0,000
		2		2,000			
30	*426810034900.S*	*Filter sitkový DN 32 samopreplachový s vložkou a kľúčom*	*ks*	*2,000*	*16,80*	*33,60*	*0,000*
		2		2,000			
	99	**Presun hmôt HSV**					**5,520**
59	998312011.S	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	5,520	35,00	193,20	5,520
	M	**Práce a dodávky M**					**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**					**0,000**
34	210461050.S	Montáž riadiacej jednotky	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
		1		1,000			
35	*426610000802*	*Riadiaca jednotka pre závlahový systém*	*ks*	*1,000*	*149,00*	*149,00*	*0,000*
		1		1,000			
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**					**0,000**
36	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	16,00	160,00	0,000
		10		10,000			

Celkom bez DPH	9 917,321
Celkom s DPH	**11 900,79**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
Objekt: SO 01, SO 02 vodozádržné opatrenia
Časť: Podzemná akumulacná nádrž S01 - S02

Zhotoviteľ: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves

Spracoval: VENDA s.r.o.
Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Hmotnosť celkom (t)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**Zemné práce**				**2 186,35**	**84,650**
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	58,017	3,17	183,91	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivost horniny 3	m3	17,405	0,47	8,18	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,820	16,59	196,08	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivost pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,547	4,43	15,72	0,000
5	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hlbky do 4m	m2	29,900	2,50	74,75	0,000
6	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hlbky do 4 m	m2	29,900	1,00	29,90	0,000
7	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost nad 50 do 500 m	m3	69,837	1,01	70,33	0,000
8	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	8,09	49,73	0,000
9	*583310003000.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*11,068*	*12,48*	*138,11*	*11,068*
10	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	28,980	11,00	318,78	0,000
11	*583310003600.S*	*Štrkopiesok frakcia 8-16 mm*	*t*	*52,164*	*12,50*	*652,05*	*52,164*
12	180401212.S	Založenie trávnika lúcneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	53,540	0,65	34,64	0,000
13	*005720001500.S*	*Osivá tráv - výber trávových semien*	*kg*	*1,654*	*16,05*	*26,54*	*0,002*
14	181301303.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. do 200 mm	m2	53,540	1,84	98,35	0,000
15	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*21,416*	*13,51*	*289,29*	*21,416*
5		**Komunikácie**				**171,00**	**0,000**
16	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku frakcia 8/16,s rozprestretím, vlhcením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	28,500	6,00	171,00	0,000
8		**Rúrové vedenie**				**3 996,97**	**0,000**
17	871324004.S	Montáž kanalizacného PP potrubia hladkého plnostenného SN 8 DN 150	m	37,000	4,00	148,00	0,000
18	*286140001200.S*	*Rúra hladká PP pre gravitacnú kanalizáciu DN 160, SN 8, dl. 5 m*	*ks*	*2,000*	*27,50*	*55,00*	*0,000*
19	*286120001200.S*	*Rúra PVC hladký, kanalizacný, gravitacný systém Dxr 160x4,0 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*16,000*	*5,00*	*80,00*	*0,000*
20	*286140001000.S*	*Rúra hladká PP pre gravitacnú kanalizáciu DN 160, SN 8, dl. 1 m*	*ks*	*16,000*	*5,50*	*88,00*	*0,000*

21	871354006.S	Montáž kanalizacného PP potrubia hladkého plnostenného SN 8 DN 200	m	30,000	4,00	120,00	0,000
22	286140001600.S	*Rúra hladká PP pre gravitacnú kanalizáciu DN 200, SN 8, dl. 5 m*	*ks*	*4,000*	*32,57*	*130,28*	*0,000*
23	286140001400.S	*Rúra hladká PP pre gravitacnú kanalizáciu DN 200, SN 8, dl. 1 m*	*ks*	*10,000*	*7,90*	*79,00*	*0,000*
24	894170054.S	Osadenie polyetylénového zásobníka na daždovú vodu 7500l	ks	2,000	150,00	300,00	0,000
25	390005	*Podzemná nádrž Platin 7500 l bez poklopu*	*ks*	*2,000*	*854,17*	*1 708,33*	*0,000*
26	371010	*Teleskopicky poklop Mini*	*ks*	*2,000*	*100,00*	*200,00*	*0,000*
27	350150003.S	Montáž cerpadlá,filtracnej sady	ks	2,000	75,00	150,00	0,000
28	342010	*Filtracná sada (filtracný kôš,kovové uchytenie a retiazky,bezpecnostný prepad-sifón,ochranná mriežka proti hlodavcom)*	*ks*	*2,000*	*125,00*	*250,00*	*0,000*
29	342011	*Technická sada(Ponorné a sacie cerpadlo :Príkon,0,75 kW,tlak -4,2 barov,prietok 80l /min,,prípojka na vodu,PE tlakové potrubie 10 m,automatický spínac pri poklese tlaku vody)*	*ks*	*2,000*	*175,00*	*350,00*	*0,000*
30	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizacnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	67,50	135,00	0,000
31	286610036100.S	*Šachtové dno prietocné DN 160x0°-60°, ku kanalizacnej revíznej šachte 600 mm, PP*	*ks*	*2,000*	*25,00*	*50,00*	*0,000*
32	286610045400.S	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizacná 1000 mm, dlžka 3,6 m, PP*	*ks*	*2,000*	*32,50*	*65,00*	*0,000*
33	286620001100.S	*Plastový poklop tr. zataženia A15, 600 mm na šachtové rúry*	*ks*	*2,000*	*37,56*	*75,12*	*0,000*
34	286620001200.S	*Tesnenie z PVC k plastovému poklopu tr. zataženia A15, 600 mm*	*ks*	*2,000*	*2,50*	*5,00*	*0,000*
35	286710035900.S	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizacnej revíznej šachte 600 mm*	*ks*	*2,000*	*4,12*	*8,24*	*0,000*
	99	**Presun hmôt HSV**				**664,08**	**108,317**
36	998312011.S	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokolvek rozsahu	t	108,317	6,13	663,98	108,317
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**174,58**	**0,000**
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**174,58**	**0,000**
37	877315121.S	montáž odbocnej tvarovky na potrubí z kanalizacných rúr z tvrdého PVC DN 150	ks	8,000	6,22	49,76	0,000
38	553440009000.S	*Lapac necistôt samocistiaci*	*ks*	*4,000*	*27,50*	*110,00*	*0,000*
39	286510004600.S	*Koleno PVC-U, DN 160x 87° pre hladký, kanalizacný, gravitacný systém*	*ks*	*4,000*	*3,71*	*14,82*	*0,000*
		Celkom bez DPH				7 192,88	
		Celkom s DPH				**8 631,46**	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve**
Objekt: **SO 02 Vodozádržné opatrenia 2.etapa**
Časť: **SO 02 Elektroinštalácia**

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves

Spracoval: VENDA s.r.o.
Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Hmotnosť celkom (t)
	M	**Práce a dodávky M**					**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**					**0,000**
1	210010601	Chránička delená elektroinštalačná uložená voľne	m	140,000	2,00	280,00	0,000
		70+70		140,000			
2	*286120018100*	*Chránička*	*m*	*140,000*	*2,00*	*280,00*	*0,000*
		Balenie: /25/800 m					
3	210100601	Pripojenie kábla 3 x 2,5	ks	8,000	6,00	48,00	0,000
		8		8,000			
4	*820000900*	*Pomocný stavebný a montážny materiál*	*sada*	*1,000*	*26,00*	*26,00*	*0,000*
		1		1,000			
5	210101389	Montáž zásuvky,sondy,krabica inštalačná	ks	3,000	20,00	60,00	0,000
		3		3,000			
6	*345410012900*	*Krabica inštalačná IP56 so svorkovnicou*	*ks*	*1,000*	*3,25*	*3,25*	*0,000*
		Balenie: 1/12 ks					
		1		1,000			
7	*345510000200*	*Zásuvka 230V,IP44*	*ks*	*1,000*	*9,00*	*9,00*	*0,000*
		1		1,000			
8	*345350000900*	*Hladinová sonda*	*ks*	*1,000*	*125,00*	*125,00*	*0,000*
		1		1,000			
9	210810071	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x25 pre vonkajšie práce	m	70,000	4,50	315,00	0,000
		70		70,000			
10	*341110000800*	*Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*70,000*	*1,25*	*87,50*	*0,000*
11	210810096	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajšie práce	m	70,000	4,50	315,00	0,000
		70		70,000			
12	*341110001900.S*	*Kábel medený CYKY 5x0,5 mm2*	*m*	*70,000*	*1,10*	*77,00*	*0,000*
		70		70,000			
13	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,850	25,00	21,25	0,000
	36-M	**Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení**					**0,000**
14	360190012	Montáž rozvádzača 600x600	ks	1,000	80,00	80,00	0,000
		1		1,000			
15	*110010301*	*Rozvádzač RVH s výstrojou*	*ks*	*1,000*	*185,00*	*185,00*	*0,000*
		1		1,000			
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**					**0,000**
16	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	25,00	200,00	0,000
		8		8,000			
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**					**0,000**
17	000300013	Vytýčenie trasy - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	150,00	150,00	0,000
		1		1,000			
		Celkom bez DPH				2 262,00	
		Celkom s DPH				**2 714,40**	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
Objekt: SO 02 Vodozádržné opatrenia 2.etapa
Časť: Mokraďový záhon

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: VENDA s.r.o. Spracoval: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania s DPH	Celková cena zadania s DPH	Hmotnosť celkom (t)
HSV		**Práce a dodávky HSV**					**15,735**
1		**Zemné práce**					**5,308**
1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	19,260	35,00	674,10	0,000
		6,06+13,2		19,260			
15	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,348	35,00	82,18	0,000
		0,5*0,5*9,39		2,348			
16	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,704	25,00	17,60	0,000
		2,348*0,3		0,704			
21	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	21,608	20,00	432,16	0,000
		19,26+2,348		21,608			
4	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,538	35,00	53,83	0,000
		(6,75*0,05)+(24*0,05)		1,538			
5	*310003801.S*	*štrkový mulč*	*t*	*3,110*	*45,00*	*139,95*	*3,110*
		1,55493211009174 * 2		3,110			
17	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,221	35,00	42,74	0,000
		0,13*9,39		1,221			
18	*583310003000.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*2,198*	*45,00*	*98,91*	*2,198*
		0,13*9,39		1,221			
6	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,750	3,50	107,63	0,000
		6,75+24		30,750			
7	184921119.S	Výplň substrátom	m3	6,150	25,00	153,75	0,000
		(6,75+24)*0,2		6,150			
8	*103110000201*	*Záhradnícky substrát*	*m3*	*6,150*	*40,00*	*246,00*	*0,000*
2		**Zakladanie**					**0,000**
9	289971642.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky do 6 m	m2	6,750	8,00	54,00	0,000
		6,75		6,750			
10	*693410002101.S*	*Geosysntetická tesniaca rohož GBZL ,4600g/m2*	*m2*	*7,763*	*65,00*	*504,60*	*0,000*
		6,75 * 1,15		7,763			
4		**Vodorovné konštrukcie**					**10,427**
11	451571221.S	Podklad zo štrkopiesku, hr. do 50 mm	m2	37,500	5,00	187,50	0,000
		2*6,75+24		37,500			
12	451971111.S	Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 150 mm	m2	24,000	1,50	36,00	0,000
		24		24,000			
13	*673110000100.S*	*Tkanina jutová z prírodných materiálov - 100 g/m2, šírky 1 m*	*m*	*26,400*	*3,80*	*100,32*	*0,000*
		24 * 1,1		26,400			
14	998312011.S	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	10,427	20,00	208,54	10,427
8		**Rúrové vedenie**					**0,000**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
Objekt: SO 02 Vodozádržné opatrenia 2.etapa
Časť: Mokraďový záhon

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves

Spracoval: VENDA s.r.o.
Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania s DPH	Celková cena zadania s DPH	Hmotnosť celkom (t)
19	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	9,390	5,00	46,95	0,000
		9,39		9,390			
20	*286140001200.S*	*Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 5 m*	*ks*	*2,000*	*48,00*	*96,00*	*0,000*
		2		2,000			

Celkom bez DPH	2 735,62
Celkom s DPH	**3 282,75**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
Objekt: SO 02 Vodozádržné opatrenia 2.etapa
Časť: Sadové úpravy a závlaha

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: VENDA s.r.o. Spracoval: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania s DPH	Celková cena zadania s DPH	Hmotnosť celkom (t)
HSV		**Práce a dodávky HSV**					**30,342**
1		**Zemné práce**					**28,037**
25	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,100	8,50	153,85	0,000
		(19*0,1*2) + (41+53+49)*0,1		18,100			
26	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	16,613	8,50	141,21	0,000
		(19*0,2)*2+(1*1*1*7)+(0,5*0,5*0,35*23)		16,613			
27	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,984	2,00	9,97	0,000
		16,613*0,3		4,984			
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,360	20,00	107,20	0,000
		134*0,4*0,1		5,360			
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,608	10,00	16,08	0,000
		5,36*0,3		1,608			
44	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	14,300	10,00	143,00	0,000
		14,3		14,300			
28	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	25,773	8,50	219,07	0,000
		3,8+5,36+16,613		25,773			
29	171101101.S	Deópnium-Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	59,340	8,50	504,39	0,000
		94,49-30,60-4,55		59,340			
50	171101102.S	Prieloha-Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	30,600	8,50	260,10	0,000
		6,3+12,8+11,5		30,600			
3	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,550	30,00	136,50	0,000
		4,55		4,550			
30	180401212.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	38,000	2,20	83,60	0,000
		(19*2)		38,000			
31	*005720001500.S*	*Osivá tráv - Zmes kvitnúca lúka*	*kg*	*1,174*	*10,00*	*11,74*	*0,001*
		38 * 0,0309		1,174			
47	180401213.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	218,000	2,20	479,60	0,000
		143+75		218,000			
48	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*6,736*	*10,00*	*67,36*	*6,736*
		218 * 0,0309		6,736			
45	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	143,000	3,50	500,50	0,000
		143		143,000			
46	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	75,000	3,50	262,50	0,000
		75		75,000			
32	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	176,000	2,00	352,00	0,000
		176		176,000			
33	*026550001501*	*Trvalky*	*ks*	*176,000*	*3,75*	*660,00*	*0,000*
		176		176,000			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
Objekt: SO 02 Vodozádržné opatrenia 2.etapa
Časť: Sadové úpravy a závlaha

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: VENDA s.r.o. Spracoval: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania s DPH	Celková cena zadania s DPH	Hmotnosť celkom (t)
34	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	23,000	10,00	230,00	0,000
		23		23,000			
35	*026510003401.S*	*Okrasný krík*	*ks*	*23,000*	*19,00*	*437,00*	*0,000*
		23		23,000			
36	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	6,000	35,00	210,00	0,000
		6		6,000			
37	*026610001401*	*Drevina - obvod kmeňa 14/16 cm,výška 2 m , s obalom,*	*ks*	*6,000*	*199,00*	*1 194,00*	*0,000*
		6		6,000			
38	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do1000 mm	ks	1,000	80,00	80,00	0,000
		1		1,000			
39	*026610001100*	*Drevina , výška 4 m,s obalom,obvod kmeňa 14/16 cm*	*ks*	*1,000*	*300,00*	*300,00*	*0,000*
		1		1,000			
40	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	7,000	35,00	245,00	0,000
		6+1		7,000			
41	*052170000500*	*Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry*	*ks*	*10,500*	*8,00*	*84,00*	*0,000*
		7*3/2		10,500			
42	184921119.S	Výplň substrátom	m3	9,440	15,00	141,60	0,000
		(19*0,2)*2+ (0,08*23)		9,440			
43	*103110000201*	*Záhradnícky substrát*	*m3*	*9,440*	*25,00*	*236,00*	*0,000*
49	185802135.S	Pôdny vodozádžný stimulátor, dodávka a aplikácia	kg	21,300	9,00	191,70	21,300
		(7*0,2)+(23*0,1)+(176*0,1)		21,300			
	8	**Rúrové vedenie**					**0,000**
4	871143200.S	Montáž potrubia kvapkovej závlahy DN 16	m	36,000	2,50	90,00	0,000
		28+8		36,000			
5	*426810031000.S*	*Kvapkovacie potrubie bez kompenzácie tlaku dĺžky 100 m, vnútorný priemer 16 mm, prietok 2 l/h, rozostup 330 mm*	*m*	*39,600*	*0,46*	*18,22*	*0,000*
		28+8		36,000			
6	871171000	Montáž závlahy DN 32	m	98,000	2,50	245,00	0,000
		4+81+13		98,000			
7	*286130006800*	*Rúra LDPE 32x3,0, materiál: PE*	*m*	*107,663*	*1,15*	*123,81*	*0,000*
		4+81+13		98,000			
8	877183430.S	Montáž navrtávacích pásov, k rozvodným potrubiam zavlažovacích systémov	ks	6,000	3,50	21,00	0,000
		6		6,000			
9	*426810062500.S*	*Pás navrtávací PN10 na PE potrubie 32x1/2"*	*ks*	*6,000*	*1,90*	*11,40*	*0,000*
		6		6,000			
10	891143050.S	Montáž trysky pre statické postrekovače	ks	6,000	4,50	27,00	0,000
		6		6,000			
11	*426810005900.S*	*Tryska na závlahy*	*ks*	*6,000*	*2,10*	*12,60*	*0,000*
		6		6,000			
51	891143310.S	Montáž elektromagnetického ventilu - určené pre zavlažovacie systémy verejných plôch	ks	2,000	28,00	56,00	0,000
		2		2,000			
52	*426810015801*	*Elektromagnetický ventil DN 32 , (5/4")*	*ks*	*2,000*	*31,08*	*62,16*	*0,000*
		2		2,000			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
Objekt: SO 02 Vodozádržné opatrenia 2.etapa
Časť: Sadové úpravy a závlaha

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: VENDA s.r.o.
Miesto. Bratislava-Karlova Ves

Spracoval: VENDA s.r.o.
Dátum: 30.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania s DPH	Celková cena zadania s DPH	Hmotnosť celkom (t)
12	891143320.S	Montáž elektroventilových rozdeľovačov a príslušenstva pre zavlažovacie systémy	ks	2,000	28,00	56,00	0,000
		2		2,000			
13	*426810018101*	*Rozvádzač DN 32*	*ks*	*2,000*	*3,67*	*7,34*	*0,000*
		2		2,000			
53	891153210.S	Montáž tvaroviek na potrubie pre kvapkovú závlahu	ks	20,000	1,25	25,00	0,000
		20		20,000			
54	*426810056300.S*	*Prechodka na PE potrubie 32/20,20/16*	*ks*	*2,000*	*3,85*	*7,70*	*0,000*
		1*2		2,000			
55	*426810059800.S*	*Zaslepka na PE potrubie 16*	*ks*	*8,000*	*0,24*	*1,92*	*0,000*
		1*8		8,000			
56	*426810060500.S*	*Spojka na PE potrubie 32 priama, PN10*	*ks*	*2,000*	*2,56*	*5,12*	*0,000*
		1*2		2,000			
57	*426810059800.S*	*Spojka na PE potrubie 16*	*ks*	*8,000*	*0,74*	*5,92*	*0,000*
		8		8,000			
17	894810006	Montáž PP šachty s plastovým poklopom - závlahy	ks	1,000	70,00	70,00	0,000
		1		1,000			
18	*426810040100.S*	*Plastová nádrž, rozmer 800x800x500 mm*	*ks*	*1,000*	*180,00*	*180,00*	*0,000*
		1		1,000			
19	895793350.S	Montáž filtrácie závlahových systémov	ks	2,000	33,50	67,00	0,000
		2		2,000			
20	*426810034900.S*	*Filter sitkový DN 32 samopreplachový s vložkou a kľúčom*	*ks*	*2,000*	*16,80*	*33,60*	*0,000*
		2		2,000			
	99	**Presun hmôt HSV**					**2,305**
21	998313011.S	Presun hmôt pre závlahy potrubím	t	2,305	30,00	69,15	2,305
	M	**Práce a dodávky M**					**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**					**0,000**
22	210461050.S	Montáž riadiacej jednotky	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
		1		1,000			
23	*426610000802*	*Riadiaca jednotka pre závlahový systém*	*ks*	*1,000*	*149,00*	*149,00*	*0,000*
		1		1,000			
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**					**0,000**
24	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	35,00	350,00	0,000
		10		10,000			

Celkom bez DPH	7 652,42
Celkom s DPH	**9 182,91**

Príloha 2

HARMONOGRAM ZÁHRADNÝCH PRÁC

STAVBA – BRATISLAVA – KASKÁDY

Názov	08/2021	09/2021
Výkopové práce	1 2 3 4	1 2 3 4
Odvoz hliny	1 2 3 4	1 2 3 4
Elektroinštalácia	1 2 3 4	1 2 3 4
Príprava a osadenie retenčnej nádrže	1 2 3 4	1 2 3 4
Výsadba rastlín+dokončenie	1 2 3 4	1 2 3 4

- **Harmonogram prác je orientačný, v závislosti od počasia sa môžu jednotlivé termíny meniť**

Začatie prác: 10.08.2021
Ukončenie prác : 15.9.2021

Príloha 3

Projektová dokumentácia – Kaskády -modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve je zverejnená:

https://www.karlovaves.sk/uradna-tabula/vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/